

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๑ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๓ ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่ ๑๒/๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร หรือตามสภาพความยาว ๒๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ ๒๙๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ส.ป. 2565 เป็นเงิน ๑,๖๕๖,๔๗๐.๙๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ และราคาในท้องถิ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|
| ๑. นายศุภชัย | พุกปลั่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายพิสิฐ | ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. นายชาติ | ใจเร็ว | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ

สถานที่ สาย/ซอย ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งตำบลเลขที่ 63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่ 12/4 แบบเลขที่ ช. 17/2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. 35.49 บ./ลิตร ณ. อำเภอ เมืองลำปาง วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	5%		7%		ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตกลง
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน		
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม AC. (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)	ตร.ม.	1,353.00	16.80	22,730.40	1.3607	30,929.58
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	66.00	428.65	28,290.90	1.3607	38,495.16
3	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	307.00	1,138.82	349,617.74	1.3607	475,724.13
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	1,320.00	382.73	505,203.60	1.3607	687,429.60
5	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	32.00	159.99	5,119.68	1.3607	6,966.40
6	รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	100.00	181.64	18,164.00	1.3607	24,716.80
7	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	300.40	59.85	17,978.94	1.3607	24,464.58
8	R.C. Manhole * For R.C.P. Ø 0.40 m.* (แผ่นลึกลอด)	ชุด	22.00	10,584.23	232,853.06	1.3607	316,843.12
9	งานเชื่อมบ่อพัก	จุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3607	3,401.75
10	งานวางท่อ PVC. Ø 8" ชั้น 8.5	ม.	70.00	498.70	34,909.00	1.3607	47,500.60
รวม							1,656,470.92

1,656,470.92

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ

สถานที่ สาข.ขอย ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 63 ถึงถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 และถึงถนนบ้านดงพัฒนาบ้านเลขที่ 12/4

แบบเลขที่ ช. 17/2564

ราคาน้ำหนักโหล่น ปตท.

35.49 บ./ลิตร

ณ. อำเภอ

เมืองลำปาง

วันที่

21 มิถุนายน 2565

ดอกเบี้ยเงิน

5%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

1,194,636.92
-
-
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม =

1.3607
-
-
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่น ๆ =

-
-
-
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [③ + (① \times ④) + (② \times ⑤)]$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $④ \times ⑥$
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$

(ลงชื่อ)


(นายสุชาติ พุกปิติ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย ศรีสุฤทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชาติ ใจเร็ว)

กรรมการ/เลขานุการ